

 ARQUITEKASA ARQUITETURA E ENGENHARIA	ARQUITEKASA - ARQUITETURA E ENGENHATIA LTDA R. Zulina Fonseca, 109N - ANDAR SUPERIOR/SALA09 - Centro, Juína - MT, 78320-000	 ARQUITEKASA ARQUITETURA E ENGENHARIA	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2026)	
			BDI	22,23%
OBRA:	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO		DATA:	12/07/2026
LOCAL:	AVENIDA GABRIEL MULLER, 108, JUÍNA - MATO GROSSO		LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,84%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,40%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS				

AMM HID 001	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	17,26	17,26
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,32	10,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,55	12,77
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2025) - COD - 09752				TOTAL R\$	40,19